

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO AD 8 IN ERBA SINTETICA DI VIA MERLO

COMMITTENTE: Città di Rivarolo Canavese (TO), Settore Lavori Pubblici e Manutenzione

Data, 29/11/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 NP.01	Rimozione di coppia di porte calcio esistenti e delle due panchine delle aree tecniche, con accatastamento in area di cantiere, compresa la demolizione ed il trasporto in discarica del basamento di sostegno. E L E M E N T I: (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h (E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h (E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ... h (E) [01.A02.B85.005] Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi ... (qt=4*6,8) kg (E) [01.A02.A40.010] Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armat ... (qt=2*6*1,5*0,1) m³ (E) [01.P24.F35.010] Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori ... h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (650.37) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (747.93) euro T O T A L E euro / a corpo	4,000 4,000 2,000 27,200 1,800 2,000	30,71 34,21 58,84 2,20 81,15 33,55	122,84 136,84 117,68 59,84 146,07 67,10 650,37 97,56 747,93 74,79 <u>822,72</u>	MDO MDO NL MDO MDO NL
Nr. 2 NP.02	SOSTITUZIONE MANTO SUPERFICIALE IN ERBA SINTETICA CAMPO DA CALCIO A OTTO Smantellamento della pavimentazione esistente del manto superficiale in erba sintetica. E L E M E N T I: (L) Smantellamento manto in erba sintetica esistente (qt=60*42) m2 (E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h Sommano euro Spese Generali 15.00% * (5 310.48) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (6 107.05) euro T O T A L E euro / a corpo	2'520,000 4,000 4,000	2,00 36,91 30,71	5'040,00 147,64 122,84 5'310,48 796,57 6'107,05 610,71 <u>6'717,76</u>	MDO MDO
Nr. 3 NP.03	Fornitura e posa in opera di bandierine calcio angolo con palo snodato, complete di bussole e tappo in alluminio a scomparsa, esclusa la realizzazione di plinto in cls. E L E M E N T I: (E) [01.P01.A30.005] Operaio comune Ore normali h (E) [01.P24.C60.005] Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, ... h (L) Bandierine calcio angolo con palo snodato, complete di bussole e tappo in alluminio a scomparsa cadauno Sommano euro Spese Generali 15.00% * (97.13) euro Sommano euro Utili Impresa 10% * (111.70) euro T O T A L E euro / cadauno ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	0,500 0,030 1,000	30,71 58,84 80,00	15,36 1,77 80,00 97,13 14,57 111,70 11,17 <u>122,87</u>	MDO NL
	A R I P O R T A R E				

