



REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI RIVAROLO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IL GIROTONDO IN CORSO ROCCO MEAGLIA A RIVAROLO CANAVESE - AVVISO PUBBLICO PROT. N. 48048 DEL 2 DICEMBRE 2021, FONDI PNRR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA' - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. OPERA FINANZIATA DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (APPLICAZIONE C.A.M. AI SENSI DEL D.M. GIUGNO 2022 - DNSH DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30/09/2021 N. 32 + S.M.I.). CUP: E93C22000440006 - C.U.I.: L01413960012202300002

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

E - GE - R - 002

Descrizione documento:

RELAZIONE REQUISITI MINIMI

Committente:

COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE

Via Ivrea, 60 - Rivarolo Canavese(TO)

T. +39 0124454611

comune@rivarolocanavese.it

rivarolocanavese@pec.it

Febbraio 2023

Progettisti:

ARCH. MAURIZIO CHIOCCHETTI

Corso Roma, 67 - Crescentino (VC)

T. +39 0161841850

studio@architettochiocchetti.it

maurizio.chiocchetti@archiworldpec.it

ADVANCED ENGINEERING S.R.L.

Via Monte Bianco, 34 - Milano (MI)

T. +39 0245473703

mail@advancedengineering.it

mail@pec.advancedengineering.it

Linee guida per la progettazione di un asilo *

(Estratto del Capitolo Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.GR. nn. 54-3346 del 8.06.1975 e 77-3869 del 7.07.1976)

* Le verifiche dimensionali degli ambienti di progetto comprendono sia gli ambienti già esistenti che non subiscono variazioni sia gli ambienti già esistenti con leggere modifiche planimetrico/distributive e/o modifiche funzionali, in quanto trattasi di un progetto di riqualificazione e non di nuova costruzione.

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI

Spazi interni	Indice da normativa	Numero di bambini previsti	Minimo mq normativa	Variazione ammessa 10%	Mq di progetto
<u>Spazi comuni per i gruppi lattanti/divezzi:</u>					
Zona di ingresso					11.38 mq
Mensa					21.20 mq
Servizi igienici					44.05 mq
Disimpegni					10.07 mq
Cucinetta per la preparazione pappe					6.24 mq
<u>Spazi per il gruppo lattanti:</u>					
Zona di ingresso e deposito carrozzine	1.00 mq/bambino	15	15.00 mq		11.38 mq (spazi comuni)
Spazio di accettazione	0.60 mq/bambino	15	9.00 mq		20.82 mq (con deposito carrozzine)
Soggiorno e zona per alimentazione	3.00 mq/bambino	15	45.00 mq		48.82 mq
Riposo	2.00 mq/bambino	15	30.00 mq		36.37 mq
Servizi igienici	1.00 mq/bambino	15	15.00 mq		12.28 mq (+ 44.05 mq servizi igienici comuni)
Cucinetta per la preparazione pappe	6.00 mq		6.00 mq	5.40 – 6.60 mq	6.24 mq (spazi comuni)
Ripostigli					8.81 mq
Totale superficie utile ad uso del gruppo lattanti	7.60 mq/bambino	15	114.00 mq	102.60 – 125.40 mq	220.40 mq
<u>Spazi per il gruppo divezzi:</u>					
Zona di ingresso e deposito carrozzine	0.30 mq/bambino	60	18.00 mq		11.28 mq (spazi comune)
Spazio di accettazione	0.60 mq/bambino	60	36.00 mq		42.45 mq (con deposito carrozzine)
Soggiorno e zona per alimentazione	3.70 mq/bambino	60	222.00 mq		220.47 mq

Riposo	2.00 mq/bambino	60	120.00 mq		109.71 mq
Servizi igienici	1.20 mq/bambino	60	72.00 mq		17.16 mq (+ 44.05 mq servizi igienici comuni)
Disimpegni o ripostigli	0.20 mq/bambino	60	12.00 mq		5.36 mq (+10.07 disimpegni comuni)
Totale superficie utile ad uso del gruppo divezzi	8.00 mq/bambino	60	480.00 mq	432 – 528 mq	488.09 mq
Spazi per i servizi generali:					
Cucina e dispensa					64.82 mq
Lavanderia, guardaroba- stireria e deposito					16.20 mq
Spogliatoio personale e servizi igienici					31.03 mq
Locale pluriuso per il personale					43.38 mq
Ambulatorio pediatrico					13.75 mq
Ripostigli					20.81 mq
Locali tecnici / Centrale termica					36.68 mq
Disimpegni					62.94 mq
Segreteria					9.88 mq
Per asili nido da 60 a 75 posti- bambino (superficie totale)	150 mq	75	150 mq	135.00 – 165.00 mq	299.49 mq

Il Tecnico

Arch. Maurizio Chiocchetti